

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОГАУК "Центр по охране памятников"
 И.Г.Кондратьева
 20014г.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

На ремонтно- реставрационные работы по фасаду здания и благоустройство территории ограда по адресу: г.Томск, пер.Спортивный,13

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ				
Работы по фасадам здания				
1	Установка и разборка лесов инвентарных	м2	149	
2	Установка и разборка лесов неинвентарных	м2	178	
4	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и наличников	10м2	1,43	
5	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг (ранее окрашенных) с расчисткой стен	10м2	17,86	
6	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей (резьба)	м2	33,55	
	Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной прорезной резьбы мягкой породы наличников Категория сложности 2	дм2	21,6	
	Установка резьбы при размере до 5дм2	дм2	21,6	
	Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной прорезной резьбы мягкой породы наличников Категория сложности 2	дм2	604	
	Установка резьбы при размере свыше 10дм2	дм2	604	
ВОДОСТОКИ				
	Изготовление верхней конусообразной части воронки из оцинкованной стали методом выколотки	м2	1,1	
	Изготовление украшений из оцинкованной стали	м2	0,28	
	Изготовление гофрированных фонариков методом выколотки	м2	0,71	
	Сборка элементов воронки	м2	2,09	
	Смена водосточных труб из оцинкованной стали	м	18	
	Смена отливов из оцинкованной стали	шт	3	
	Установка ухватов с земли или подмостей. Деревянная стена	шт	12	
	Изготовление ухватов из медного прутка методом кузнечнойковки. Деревянная стена	шт	12	
	Окраска водосточных труб из оцинкованной стали методом запекания	10м2	1,36	
Сопутствующие работы				
Работы на фасаде				
	Очистка поверхности щетками	м2	212,6	
	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	100м шва с одной стороны	11	
	Укрепление оконных коробок с конопаткой	100коробок	0,15	
	Установка вентилятора в форточки массой до0,025т	шт	2	
ТАМБУР				
	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен	100м2	0,084	
	Тоже подшивки потолков чистой из строганных досок	100м2	0,026	
	Разборка плинтусов деревянных	100м	0,04	
	Утепление стен тамбура пеноплексом-45	м3	0,55	
	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,1	
	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100м2	0,084	
	Обшивка потолка досками обшивки	100м2	0,026	
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100м2	0,084	
	Тоже потолков	100м2	0,026	
БЛАГОУСТРОЙСТВО				
	Разборка деревянных тротуаров	100м2	0,208	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м безкреплений с откосами, группа грунтов2	100м3	0,0306	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка	100м3	0,03	
	Устройство тротуаров из плитки с заполнением швов песком	100м2	0,3	

1	2	3	4	5
	ЦОКОЛЬ			
	Очистка поверхности щетками	м2	37,4	
	Ремонт штукатурки стен ветошью	100м2	0,0239	
	Покрывание поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100м2	0,374	
	Окраска цоколя перхлорвиниловая	100м2	0,374	
	Погрузка строительного мусора вручную	т	0,28	
7	Перевозка мусора на расстояние 15км.1 класс груза.	т	0,28	

Составила:  Т.Н.Сидоркина